webertec glass

Üvegtégla-falazó és –fugázó habarcs

- Víztaszító, fagyálló
- Folt- és repedésmentesen szárad
- Vizes helyiségekben is alkalmazható
- Időjárásálló

FOR GLASS BLOCKS

Felhasználásra kész, por alakú, cementkötésű szárazhabarcs minden típusú üvegtégla falazásához és fugázásához, kültérben és beltérben. Fehér és szürke színben.

Jó tudni

Anyagigény: kb. 15-20 kg/m² (a tégla méretétől és a fugaszélességtől függően)
Kiadósság: kb. 1,25-1,7 m²/25 kg zsák
Keverővíz-szükséglet: 0,22 liter víz 1 kg szárazanyaghoz
(kb. 5,5 liter/zsák)

Technikai adatok

- Max. szemcseméret: kb. 2 mm
- Nyomószilárdság: M5
- Hajlítószilárdság: 3,06 N/mm²
- Páradiffúziós tényező: 5/35
- Hővezetési tényező: ≥ 0,55 W/mK
- Hajlítószilárdság fagyasztási-olvasztási ciklus után: 1,63 N/mm²
- Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerelés	Raklap mennyiség
P758F (fehér)	25 kg/zsák	48 zsák / 1200 kg
P758U (szürke)	25 kg/zsák	48 zsák / 1200 kg

Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Általános előírások

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A felhordott anyagot a habarcs teljes kikeményedéséig az erős napsugárzástól és fagyhatástól óvni kell.
- A fugázott felületet nagy melegben kézi permetezővel ajánlott nedvesíteni.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!

Az alapfelület előkészítése

Felhasználás előtt tisztítsuk meg a fogadószerkezetet, illetve győződjünk meg a stabilitásáról; legyen szilárd, száraz, egyenletes, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes, továbbá mentes az elválasztó rétegektől (por, olaj, zsír, stb.). Az üvegtégla-elemek legyenek épek és szennyeződéstől mentesek. Minden esetben vegyük figyelembe a szerkezeti dilatációkat, ezek kitöltése megfelelően rugalmas hézagkitöltő anyaggal (webercolor SIL) történjen.
Utólagos fugázás esetén először a meglévő fugákat mélyen ki kell kaparni. A portalanított fugahézagokat weberniv primer alapozóval kell alapozni közvetlenül a habarccsal való kitöltés előtt.

Feldolgozás

A szárazanyagot tiszta vízzel csomómentes, homogén masszává keverjük össze. A keverést célszerű betonkeverővel vagy fúrógépbe erősített keverőszárral végezni, de kisebb menynyiségben kézzel is megkeverhető. Az anyagot kb. 5 perces pihentetés után ismét keverjük át. A bekevert anyagot a hőmérsékleti viszonyoktól függően 1-3 órán belül használjuk fel. A falazást az általános falazási szabályok betartásával, hagyományos kőművesszerszámok segítségével végezzük. Falazáskor célszerű a függőleges fugákat telítettségig kitölteni, majd az anyag meghúzása után (félképlékeny állapotban) fugázóvassal, vagy más megfelelő szerszámmal kihúzni, simítani, illetve a megfelelő fugaképet kialakítani. Az esetleg beszennyeződött felületeket a habarcs félszáraz állapotában tisztítsuk, a körülményektől függően gyökérkefével, spaklival, illetve ronggyal. Figyelem! Az üvegtéglafal merevítéséhez 4 mm-es horganyzott acélhuzalt használjunk a korróziós foltok elkerülése végett.

További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT.
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5. hrsz.
rendel@hu.weber | www.hu.weber